スプリンクラー設備作動時の区画内煙性状

— クリブ火源を用いた区画内火災実験 —

A STUDY ON SMOKE BEHAVIOR IN A COMPARTMENT WITH SPRINKLER SYSTEM ACTIVATION

— Full scale compartment test using wood crib as fuel —

太田 充 — * 1 大宮喜文 — * 2
松山 賢 — * 3 野秋政希 — * 4
山口純一 — * 5

Mitsuru OTA — * 1 Yoshifumi OHMIYA — * 2
Ken MATSUYAMA — * 3 Masaki NOAKI — * 4
Jun-ichi YAMAGUCHI — * 5

キーワード：
二層ゾーンモデル, 区画火災, 実規模区画, スプリンクラー設備, 木製クリブ

Keywords:
Two-layer zone model, Compartment fire, Full scale compartment, Sprinkler system, Wood crib

The smoke behaviors are simulated without the effect of the sprinkler activation by the fire safety design. As one of the reasons, the studies on smoke behavior with sprinkler activation are hardly studied. Experiments were conducted on a full-scale test using wood crib as fuel, and the following results were obtained; the heat release rate decreased by effect of water spray. But the burning was continued in some experiments. The temperature and CO₂ density of the upper layer was decreased, and the lower layer was raised by effect of water spray.

1. はじめに

わが国では、火災初期の区画内の煙性状予測を行う場合、二層ゾーンモデル¹⁾や上部層の予測に特化した簡易な予測方法²⁾を用い、その際、スプリンクラー設備(以下 SP 設備という)の効果を見込まないのが一般的である。これは、SP 設備作動時の区画内煙性状の知見がほとんどないことが原因である。既報³⁾では、散水された水滴群が区画内の煙性状に与える影響を把握するため、SP 設備を設けた実規模区画を用いて火源に直接散水しない条件で SP 作動時の火災実験結果を報告した。しかし、火源に散水される条件下では、散水された水滴群により火源の発熱速度は低減し、区画内温度の低下等が発生する。さらに、区画内の静穏が乱されることで、煙層の状態も変化すると予想される。そこで、本研究では、SP 設備が設置された実規模区画においてクリブ火源に直接散水した実験を行い、区画内温度、CO₂ 濃度および集煙フードを用いて発熱速度の測定を行った。ここでは、その実験結果の報告を行う。

2. 実験方法

2.1 実験概要

図 1 及び図 2 に、本実験で使用した区画の平面図と断面図及び温度と CO₂ 濃度の測定位置を示す。火災区画の仕様は、既報³⁾同様一般的な SP 設備の散水範囲が十分に包含される区画(幅 6.5m×奥行き 6.5m×天井高さ 2.7m)としている。また、区画の壁の一面には幅 2.9m、高さ 2.1m の開口を設け、区画内外の密度差で生じる浮力による換気が十分に行えるようにした。火源は、実験区画開口部の換気による影響の少ない中央奥に設置した。また、区画内の熱電対の配置、

仕様および CO₂ 濃度計の仕様は既報³⁾と同じであるため省略する。なお、本実験では煙を区画開口から集煙フードまで導くための廊下状の空間が設置されている。

(1) 主要測定項目

区画内垂直温度分布は、左右の隅角部に 2ヶ所、中央に 1ヶ所で測定し、それぞれの位置で垂直方向に 0.3m 間隔で設置した。また、ツリーの名称は、区画奥から順にツリー A、B、C とした。開口部垂直温度は、開口上部 2.0m の位置から 0.2m 間隔で合計 6 点測定した。CO₂ 濃度は、左右隅角部に床面から 0m の高さおよび開口部の床面から 2.0m の高さで測定した。なお、隅角部の高さ 0m に設置した CO₂ 濃度計を左から順に No.1、No.2 とし、開口部の高さ 2m に設置した CO₂ 濃度計を No.3 とした。発熱速度は酸素消費法により測定した。

図 1 区画平面図 (単位: m)

¹⁾ 東京理科大学大学院理工学研究科 (研究当時)
(〒 278-8510 千葉県野田市山崎 2641)

²⁾ 東京理科大学理工学部建築学科 教授・博士 (工学)

³⁾ 東京理科大学総合研究機構火災科学研究センター 准教授・博士 (工学)

東京理科大学大学院国際火災科学研究科

⁵⁾ 榎大林組技術研究所 博士 (工学)

¹⁾ Graduate School of Science and Technology, Tokyo Univ. of Science (Former times)

²⁾ Prof., Faculty of Science and Technology, Tokyo Univ. of Science, Dr. Eng.

³⁾ Center for Fire Science and Technology, Tokyo Univ. of Science, Dr. Eng.

⁴⁾ Graduate School of Global Fire Science and Technology, Tokyo Univ. of Science

⁵⁾ Technical Research Institute, Obayashi Corporation, Dr. Eng.

継続していることが目視により確認された。図 5(ii)では、いずれのケースも散水直後に発熱速度は急激に減少し、鎮火に向かっている。SP が 2 基作動した状態では、1 基に比べて散水密度が大きいので、燃焼が継続しなかったものと考えられる。

(i) 散水なし(ケース 1)および SP1 基(ケース 2~4)

(ii) 散水なし(ケース 1)および SP2 基(ケース 5~7)

図 5 発熱速度経時変化

(2) 区画内温度の時間変化

図 6(i)~(vii)に各条件のツリーA,Cの各測定点高さにおける温度の経時変化を示す。図 6(i)は散水なし、図 6(ii)~(iv)は SP 設備が 1 基作動した条件、図 6(v)~(vii)は SP 設備が 2 基作動した条件である。なお、時間はクリブ着火からの時間としている。図 6(i)~(vii)全体として、ツリーAの方が火源に近傍にあるため、散水前の温度はツリーCよりも高い温度を示しているが、散水ありの条件における散水後の温度変化は、高さ 2.4m 以外で同様の傾向を示した。図 6(i)より、散水なしの条件では高さ 1.8m 以上の区画上部と 1.2m 以下の区画下部の温度差が大きく、区画内が明快な 2 層状態を形成していることが分かる。図 6(ii)~(iv)より、散水を行った条件では散水開始後高さ 2.4m および 1.8m の温度は下がる傾向が見られた。これは、散水された水への失熱や発熱速度の低減などの影響によるものと考えられる。しかし、高さ 1.2m の温度は、散水後に一時下がるが、その後上昇する傾向が見られる。散水を行うことにより、上部層の高さが低下していることが一因として考えられる。また図 6(v)~(vii)より、SP が 2 基作動した場合、散水開始前の区画内は SP が 1 基作動した場合と同様であるが、散水開始直後に区画内温度は急激に低下し、区画上部と下部間での温度差は極めて小さい値となった。これは散水開始直後に火源が鎮火に向かったため、散水による火源発熱速度の低下と散水された水滴群への失熱が影響しているものと考えられる。

図 6(i) 各測定点温度の経時変化(散水なし: ケース 1)

図 6(ii) 各測定点温度の経時変化(SP_1 基作動: ケース 2)

図 6(iii) 各測定点温度の経時変化(SP_1 基作動: ケース 3)

図 6(iv) 各測定点温度の経時変化(SP1 基作動: ケース 4)

図 6(v) 各測定点温度の経時変化(SP_2 基作動：ケース 5)

図 6(vi) 各測定点温度の経時変化(SP_2 基作動：ケース 6)

図 6(vii) 各測定点温度の経時変化(SP_2 基作動：ケース 7)

(3) 区画内垂直温度分布(ツリーC)

図 7 に散水なしおよび SP 設備を作動させた場合の散水開始直前、散水から 1 分後および 2 分後におけるツリーC の垂直温度分布（外気温からの上昇値）をケース毎に示す。図 7(a)は散水なし、図 7(b)は SP 設備が 1 基作動、図 7(c)は SP 設備が 2 基作動した場合の条件である。なお、散水なしは、発熱速度が最大値となった時点基準とし、それぞれピーク時、ピークから 1 分後および 2 分後の値を示している。（以下同じ）

図 7(a)より、散水なしの場合、ピークに達してからの温度変化はほとんどない。図 7(b)(i)～(iii)および図 7(c)(i)～(iii)より、各ケースとも散水開始直前の区画内温度は、高温の上部層と下部層の二層

に成層化していることが分かる。図 7(b)(i)～(iii)の散水開始 1 分後では、区画上部の温度は、散水を行うと低下し、散水開始 2 分後ではさらに低下する結果となったが区画上部と下部の間では 150kW で散水を開始したケース 2 を除き、上部層の方が若干高い結果が得られた。これは、SP が 1 基作動した場合、散水後も燃焼が継続したことが原因と考えられる。ここで、高さ 1.2m の上昇温度に着目すると、ケース 2 およびケース 3 では散水開始前に比べて散水開始 1 分後および 2 分後の方が高さ 1.2m での温度が上昇しているが、ケース 4 ではほとんど変わらない。ケース 4 は散水開始時の発熱速度が大きく、ケース 2,3 よりも上部層と下部層の温度差が大きい、すなわち上部層の浮力が大きい状態で散水開始したため、上部層の煙は高い位置で保たれたためであると考えられる。図 7(c)(i)～(iii)の SP が 2 基作動した場合は、いずれの条件も散水開始 1 分後、散水開始 2 分後とも、床面から天井面まで緩やかな直線状の温度分布となり、上部層（高温層）と下部層（低温層）の境界が明確でなく、目視による観察でもその境界は確認できなかった。これは、SP 設備が 2 基作動した条件では火源は散水直後に鎮火へ向かい、かつ散水による冷却によるものと考えられる。これより、発熱速度が小さい状態で散水した場合や、散水量が多い場合は、火源の燃焼は継続せず、区画内温度は散水により上部層の煙が攪拌され、区画内が一様の状態へ向かうと考えられる。

(4) 開口部垂直温度分布(ツリーO)

図 8 は散水なしおよび SP 設備を作動させた場合の散水開始直前、散水から 1 分後および 2 分後におけるツリーO の開口部での垂直温度分布（外気温からの上昇値）をケース毎に示したものである。図 8(a)は散水なし、図 8(b)は SP 設備が 1 基作動、図 8(c)は SP 設備が 2 基作動した場合の条件である。

図 8(a)(i)より、散水なしの条件の開口上部の温度は開口中部の温度よりも高く、いずれの時間も開口上部から区画外へ煙が流出している。図 8(b)(i)～(iii)の散水開始 1 分後では、開口上部の温度が散水を行うと発熱速度の低下とともに開口上部の温度は低くなり、散水開始 1 分後、2 分後の順で開口上部と中部間の温度差は小さくなる。一般に開口部を有した区画では、自然換気における開口流出量は区画内外の温度差（密度差）により決定し、温度差が大きいほど開口流出量は増加する。これに対して散水後の開口部付近での上昇温度は時間経過と共に小さくなるため、開口流出量も少なくなると思われる。さらに、開口流出により外部へ持ち出される熱量も、流量、温度が低下した分小さくすると推定される。また、図 8(c)(i)～(iii)の SP が 2 基作動した条件では、散水開始 1 分後、散水開始 2 分後とも SP が 1 基作動した条件よりも開口上部と中部の温度差の低下は顕著に表れている。SP 設備が 2 基作動した条件では、散水開始後の発熱速度の急激な低下に伴い区画内上部と下部の温度差が極めて小さいことが要因であると考えられる。

(5) CO₂ 濃度

図 9(i)(ii)は、ケース 1～7 の区画上部（開口部上端：測定位置 No.3）の CO₂ 濃度の経時変化を示したものである。図 9(i)は散水なしの条件であるケース 1 および SP が 1 基作動したケース 2～ケース 4、図 9(ii)は、ケース 1 および SP が 2 基作動したケース 5～7 の区画上部の CO₂ 濃度を示している。図 9(i)(ii)より、区画内上部の CO₂ 濃度は発熱速度の時間暦と似た傾向を示した。これは、CO₂

の生成量が発熱速度に依存するためであると考えられる。また、散水ありの条件では散水開始後の発熱速度の低下とともに区画上部の CO_2 濃度が低下し、図 9(i) のケース 3、4 では、散水中も燃焼が継続しているため、 CO_2 濃度はある程度高い値を示した。一方、図 9(ii) より、SP が 2 基作動した場合の方が上部層の CO_2 濃度は大きく低減する。これは、散水による発熱速度の低下による CO_2 生成量の減少が原因と考えられる。なお、 CO_2 濃度の実験値は発熱速度や温度の変化に比べて若干のタイムラグがあるが、 CO_2 濃度測定点から測定器までビニールチューブでガスを誘引していることが原因と考えられる。

図 10(i)(ii)に、区画下部の CO_2 濃度(測定位置 No.1 および No.2 の平均値)の時間変化を示す。図 10(i)は散水なし(ケース 1)および SP が 1 基作動(ケース 1~ケース 4)、図 10(ii)は、散水なし(ケース 1)および SP が 2 基作動(ケース 5~7)の区画下部の CO_2 濃度である。図 10(i)(ii)より、区画下部の CO_2 濃度はいずれの条件でも散水を行うと増加する傾向が得られた。これは、散水された水滴群により区画下部へ煙が連行されたと考えられる。また、図 10(i)より、燃焼が継続するケース 3、4 の散水開始後の区画下部 CO_2 濃度は、散水直後よりも 900 秒以降の方が高い値を示した。この時点では、火源の発熱速度は極めて小さい値となっており、上部層温度も低下していることから、区画上部の CO_2 ガスが浮力を保てず、散水により区画下部へ連行された結果といえる。その傾向は図 10(ii)でも顕著に表れ、さらに、下部層 CO_2 濃度は上部層 CO_2 濃度が高いほど下部層 CO_2 濃度が高い値を示した。また、SP が 2 基作動した条件の方が 1 基作動より区画下部 CO_2 濃度は高くなる傾向が得られた。散水量が多い方が、多くの煙を区画下部に連行するためであると考えられる。

4. まとめ

本報では、開口部を有した実規模区画を用い、クリブ火源に直接散水し、SP 設備散水後の発熱速度、区画内温度および区画内 CO_2 濃度の計測を行った。その結果、以下の知見が得られた。

①発熱速度について

- ・ クリブに直接散水した場合、SP が 1 基作動した条件では散水密度にばらつきが見られ、散水密度の低い部分で燃焼が継続した。ただし、発熱速度が 150kW (ケース 2)になった時点で SP 設備を作動した条件では燃焼の継続は見られなかった。
- ・ SP 設備が 2 基作動した条件では、火源は散水直後に鎮火に向かい燃焼の継続は見られなかった。

②区画内温度について

- ・ SP 作動以降の区画内温度は発熱速度の低下に伴い、区画上部の温度は低下する。SP 作動以降の区画下部の温度は、一部の条件において上昇する傾向が見られた。
- ・ 散水開始後、発熱速度が急激に低下する条件では、散水開始直後に区画内温度は急激に低下し区画上部と下部間の温度差は極めて小さくなった。

③ CO_2 濃度について

- ・ 区画上部 CO_2 濃度は、発熱速度に大きく依存する傾向を示した。
- ・ 区画下部 CO_2 濃度は、散水量が多く、区画上部 CO_2 濃度が高いほど高くなり、散水後に発熱速度が小さくなる増加する。

(i) 散水なし(ケース 1)および SP_1 基(ケース 2~4)

(ii) 散水なし(ケース 1)および SP2 基(ケース 5~7)

図 9 区画上部 CO_2 濃度

(i) 散水なし(ケース 1)および SP_1 基(ケース 2~4)

(ii) 散水なし(ケース 1)および SP2 基(ケース 5~7)

図 10 区画下部 CO_2 濃度

参考文献

- 1) 田中孝義, 中村和人: <二層ゾーンの概念に基づく> 建物内煙流動予測計算モデル, 建築研究報告 No. 123, 1989
- 2) 財団法人日本建築センター他: 2001 年版 避難安全検証法の解説及び計算例とその解説, 2001.3
- 3) 太田充, 大宮喜文, 松山賢, 野秋政希, 山口純一: スプリンクラー設備作動時の区画内煙性状—実規模区画を使用した火災実験—日本建築学会技術報告集, 第 19 巻, 第 41 号, pp.169-174, 2013.2

[2013 年 10 月 16 日原稿受理 2013 年 12 月 11 日採用決定]