波形鋼板ウェブ橋における埋込み接合部の 耐久性の検討

小野聖久^{*1}・大城壮司^{*2}・桜田道博^{*3}・大浦 隆^{*4}

概 要 波形鋼板ウェブ橋における埋込み接合部の腐食耐久性を検討するため、①シーリング材の有無、②鋼とコンクリートとの付着、および③塗装のコンクリート中への埋込み深さ等をパラメータとした供試体を製作し、促進腐食実験を行った。実験の結果、シーリング材の有無と塗装の埋込み深さは埋込み接合部の腐食耐久性に大きな影響を及ぼすこと、およびシーリング材を設置することにより埋込み接合部の腐食耐久性は大きく向上すること等が確認された。

キーワード：波形鋼板ウェブ、埋込み接合、耐久性、複合サイクル試験、シーリング材、EPMA、塩化物イオン濃度

1. はじめに

近年、プレストレストコンクリート橋（以降、PC 橋）の軽量化、耐震性の向上、施工の合理化、およびコスト縮減を図るため、波形鋼板ウェブを有する複合 PC 橋（以降、波形鋼板ウェブ橋）の実績が増えている¹⁾。日本で初めての波形鋼板ウェブ橋は 1993 年に完成した新潟県の新開橋（2 主単純箱桁橋、支間 30.0 m）²⁾で、続いて、1996 年に秋田県の銀山御幸橋（5 径間連続橋、最大支間 45.0 m）³⁾が完成した。高速道路橋では、東海北陸自動車道の本谷橋（3 径間連続ラーメン橋、最大支間 97.2 m）⁴⁾で初めて採用され、1998 年に完成した（写真-1）。その後、活発な研究開発が行われ、現在では 80 橋を超える橋梁が建設されており、高速道路橋において波形鋼板ウェブ橋は一般的な橋梁形式のひとつとなっている。

波形鋼板ウェブ橋におけるコンクリート床版と波形鋼

板ウェブとの接合部は構造上、最も重要な構造部位であり、図-1 のとおりいくつかの種類が開発されている。このなかで、埋込み接合はフランジプレートが必要としないため疲労耐久性^{5)~7)}およびコストの面で有利な接合方法といえるが、埋込み接合では波形鋼板ウェブが直接コンクリートに埋め込まれていることから（写真-2）、

a) スタッッドジベル接合

b) アングルジベル接合

c) 孔あき鋼板ジベル接合

d) 埋込み接合

図-1 波形鋼板ウェブ橋の接合方法

写真-1 波形鋼板ウェブ橋（本谷橋）

写真-2 埋込み接合部（打設前）

*1 おの・きよひさ／中日本高速道路(株) 中央研究所 道路研究部 橋梁研究室（正会員）

*2 おおしろ・たけし／中日本高速道路(株) 中央研究所 道路研究部 橋梁研究室

*3 さくらだ・みちひろ／(株)プレストレスト・コンクリート建設業協会（正会員）

*4 おおうら・たかし／(株)プレストレスト・コンクリート建設業協会（正会員）

図-2 埋込み接合部の防食対策

特に下床版との接合部では鋼板とコンクリートとの境界から水が浸入し、埋め込まれた鋼板が腐食することが懸念される。これまでの実績では図-2のようにウェブとコンクリートとの境界部をシーリング材で防水処理することで腐食対策を実施しているが、埋込み接合部の腐食メカニズムやシーリング材が接合部の腐食耐久性に及ぼす効果は明らかになっていないのが現状である。

そこで、本研究では、埋込み接合をモデル化した供試体により促進腐食試験（複合サイクル塩水噴霧試験）を実施し、①シーリング材の有無、②コンクリートと鋼材との付着、および③塗装のコンクリート中への埋込み長等の要因が、埋込み接合部の腐食耐久性に及ぼす影響を検討した。

2. 実験概要

2.1 供試体および使用材料

供試体の諸元および供試体一般図をそれぞれ、表-1および図-3に示す。幅100mm、高さ100mm、厚さ60mmのコンクリートに厚さ9mmの鋼板を埋め込むこ

表-1 供試体の諸元

名 称	付着	鋼板の塗装		塗装の埋込み深さ	シーリング材
		埋込部	露出部		
供試体1	有	プライマー	塗装	20mm	有
供試体2	有	プライマー	塗装	20mm	無
供試体3	有	裸	塗装	20mm	無
供試体4	無	裸	塗装	20mm	無
供試体5	無	裸	塗装	0mm	無
供試体6	無	裸	塗装	-5mm	無
供試体7	無	裸	塗装	-5mm	有
供試体8	有	裸	裸	—	無

とで、埋込み接合部をモデル化した。供試体は、①コンクリートと鋼材との付着の有無、②シーリング材の有無、および③塗装の埋込み深さ等をパラメータとした7種類（供試体1～7）と、過去の腐食実験⁸⁾との比較のため無塗装の鋼板を使用した1種類（供試体8）の合計8種類とした。

コンクリートと鋼材との付着については、実際の橋梁では、コンクリートジベル（鋼板の孔に充填されたコンクリート）や貫通鉄筋（鋼板の孔を貫通した鉄筋）によりコンクリート床版と波形鋼板ウェブとは基本的には一体化していると考えられるが、乾燥収縮や想定以上の荷重により、コンクリートと鋼板の付着が切れる可能性がある。そこで付着なしの供試体は、材齢1日において外力を加え、コンクリートと鋼材とをわずかにずらすことで付着を切断した。

塗装の埋込みについては、供試体8以外の鋼材はコンクリートに埋め込まれる部分を除き、薄膜重防食塗装系で塗装し、塗装のコンクリート中への埋込み長は20mm、0mm、および-5mmとした。埋込み長20mmは実際の施工事例より浅いが、これは複合サイクル試験機のサイズにより供試体寸法が制約されたためである。また、

図-3 供試体一般図

Study on Durability of Embedded Connection for Prestressed Concrete Bridges with Corrugated Steel Webs

By K. Ono, T. Ohshiro, M. Sakurada and T. Ohura

Concrete Journal, Vol.44, No.8, pp.23~29, Aug. 2006

Synopsis In order to confirm the corrosion of embedded connection in prestressed concrete bridges with corrugated steel webs, accelerated corrosion experiment was carried out with the specimens modeled from the embedded connection. As a result, the durability of embedded connection is increased by sealing the interface between steel and concrete and increasing the depth of painting into concrete.

Keywords : corrugated steel web, embedded connection, durability, accelerated corrosion test, sealant, electron probe X-ray microanalysis, density of chloride ions

表-2 使用材料

材 料	記号	摘 要
セメント	C	早強セメント, 密度 3.14 g/cm ³
練混ぜ水	W	上水道水
細骨材	S	砕砂, 表乾密度 2.57 g/cm ³ , 吸水率 2.59%, FM 2.95
粗骨材	G	碎石, 表乾密度 2.68 g/cm ³ , 吸水率 0.52%, 最大寸法 15 mm
高性能減水剤	SP	ポリカルボン酸系
AE 剤	AE	アルキルエーテル系
鋼板	—	SM 490 A, 250×50×9 mm
シーリング材	—	シリコン系 (1 成分形)

表-3 コンクリートの示方配合

W/C (%)	Air (%)	単位量 (kg/m ³)				SP 添加量 (C×%)	AE 添加量 (C×%)
		W	C	S	G		
45	4.5	170	378	814	933	0.30	0.01

表-4 コンクリートの強度性状

	σ_1 (MPa)	σ_{28} (MPa)
圧縮強度 (標準養生)	12.7	53.4

埋込み長 5 mm は, 塗装の塗替え時に境界部に生じる塗装の欠陥を想定して定めたものである。

本実験における使用材料, コンクリートの示方配合および強度性状をそれぞれ表-2, 表-3 および表-4 に示す。鋼板には実施工に使用されている SM490 材を使用した。

2.2 複合サイクル試験

供試体の促進腐食試験には, 塩水噴霧複合サイクル試験機を使用した (写真-3)。試験条件は図-4 に示すとおり, 屋外暴露試験との相関が高いとされている S6 サイクル (S 60 年通産省) とした^{8), 9)}。各供試体の腐食条件が均等になるよう試験機内の供試体は定期的にローテーションさせた。なお, 複合サイクル試験開始時のコンク

写真-3 複合サイクル試験機

図-4 試験条件 (S6 サイクル)

図-5 鋼板厚の測定位置

図-6 EPMA 分析面

リートの材齢は 7 日とした。

2.3 複合サイクル試験後の測定

複合サイクル試験におけるサイクル数が 360 cyc, 600 cyc および 720 cyc になった段階で, 供試体を取り出し, コンクリートを割裂した後, 内部の観察および鋼板厚の測定, 等を行った。内部の観察および鋼板厚の測定を行った供試体の数は, 360 cyc で 1 体, 600 cyc で 3 体, 720 cyc で 4 体とした。鋼板厚は図-5 に示すグリッド位置で測定した。なお, 鋼板厚を測定する前には鋼板の除錆 (10% クエン酸アンモニウム浸せき) を行った。

2.4 EPMA による分析

塩化物イオンがどのように接合部の内部へ浸透するかを検討するため, 720 cyc における供試体のコンクリートを EPMA (電子線マイクロアナライザー) により分析した。分析の対象は, 供試体 3, 4 および 7 とし, 分析面は図-6 のとおりとした。

3. 実験結果および考察

3.1 コンクリート内部の状況

各供試体の腐食状況を写真-4 に示す。写真は各供試体のうち, 最も腐食が認められたものを示しており, 基本的には 720 cyc 時の写真であるが, 供試体 2 のみ 600 cyc で内部を調査したものの方が腐食していたため, そちらを示している。

シーリング材を有する供試体 (供試体 1, 7) はコンクリート内部の鋼板に腐食は認められないが, それ以外の供試体はコンクリートの内部の鋼板に腐食が認められる。シーリング材による止水を行わない場合は, 付着の有無, プライマーの有無にかかわらず, コンクリート内部の鋼板が腐食する場合があることを示している。シー

写真-4 供試体の腐食状況

リング材がなく、塗装がコンクリート内部に埋め込まれた供試体（供試体 2, 3, 4）に関しては鋼板の腐食は軽微であるが、塗装がコンクリートの内部に埋め込まれていない供試体（供試体 5, 6）に関しては、鋼板とコンクリートとの境界部（以降、境界部）からコンクリート内部にかけて激しく腐食している。以上より、埋込み接合では、①境界部は腐食耐久性上の重要な箇所であること、②塗装をコンクリートに埋め込むことで境界部の急激な腐食を防止できること、および③シーリング材は埋込み接合の腐食耐久性を向上させる効果があることが確認された。塗装の塗替え時など、境界部の塗装が不十分となりやすい場合、境界部のシーリング材は重要な役割を果たすと考えられる。

3.2 板厚測定結果

複合サイクル試験後の鋼板厚の減少量を図-7 に示す。測定位置は鋼材とコンクリートの境界部からの距離であり、正值はコンクリート内部方向を表す。鋼板厚の減少量は、図-5 のグリッド位置で測定した鋼板厚から求めた。塗装を埋め込んでいるもしくはシーリング材を施し境界部に変状のない供試体 1, 2, 3, 4, および 7 については、腐食による鋼板厚の減少はほとんど認められない。一方、境界部が腐食していた供試体 5, 6 および 8 については鋼板厚の減少が認められ、サイクル数が増えるほど、腐食がコンクリート内部に進行していることが

確認された。これは鋼板とコンクリートとの境界部が腐食すると、錆の膨張によりコンクリートと鋼板との間に空隙ができ、塩水が接合部内部に供給されやすくなるためと考えられる。

3.3 EPMA 測定結果

720 cyc 終了後の供試体 3, 4, および 7 のコンクリートについて EPMA により塩化物イオン濃度を測定した。コンクリート中の塩化物イオン濃度の分布を図-8 に示す。図中の数字はコンクリートの単位質量あたりの塩化物イオン濃度を示す。鋼材の発錆限界といわれる 1.2 kg/m^3 （単位体積あたりの塩化物イオン濃度）は、単位質量あたりの濃度に換算すると 0.05% （ $=1.2 [\text{kg/m}^3] / 2350 [\text{kg/m}^3] \times 100$ ）となるため、有色の部分は塩化物イオン濃度が発錆限界を超えていると考えてよい。

複合サイクル試験による塩化物イオンは、コンクリート上端から浸入しており、全体的に上部 1 cm 程度に濃い分布を示している。しかし、コンクリートと鋼板の境界部付近では、コンクリートの上端から鋼材に沿って塩化物イオンが浸入しており、鋼材とコンクリートとの付着がある供試体 3 でも、深さ 20 mm 程度まで塩化物イオン濃度が発錆限界を超えている。鋼材とコンクリートとの付着がない供試体 4 では、供試体 3 よりさらに深くまで塩化物イオンが浸入しており、深さ 50 mm 程度まで発錆限界を超えている。一方、シーリング材を設置し

図-7 鋼板厚の減少量

た供試体7では、鋼材とコンクリートとの付着がないにもかかわらず、鋼材に沿って浸入した塩化物イオンはほとんど認められない。これは、シーリング材が、塩水を遮断したためであり、シーリング材を設置した供試体で、鋼材の腐食が認められなかったのはこのためと考えられる。ところで、供試体7のシーリング材が設置されていない部分において、塩化物イオンがコンクリート内部に浸入していることがわかる。今回使用したコンクリートの水セメント比は45％であるが、水セメント比がさらに高く、塩分拡散係数が大きいコンクリートでは、シーリング材が設置されていてもコンクリートを通過して、塩化物イオンが接合部内部に到達することも考えられる。通常のPC構造物で使用されるコンクリートでは問題な

いと考えられるが、塩害環境下で、強度が低いコンクリート構造物に埋込み接合を使用する場合は、シーリング材と併せて、接合部付近のコンクリートを表面被覆するなどの対策が必要と考えられる。

3.4 複合サイクル試験による腐食環境

今回実施した複合サイクル試験が、どの程度の腐食環境かを考察するため、供試体4(720cyc後)のコンクリートを化学分析して、コンクリート中の塩化物イオン濃度を測定した。供試体4のコンクリート中の塩化物イオン濃度を図-9に示す。塩化物イオン濃度は、境界面からコンクリートを1cmの深さごとにスライスし、化学分析して求めたものである。比較のため塩害地区である親不知高架橋付近で屋外暴露されているコンクリート

図-8 塩化物イオンの濃度分布

図-9 720 cyc 後のコンクリートの塩化物イオン濃度

(設計基準強度 40 MPa, 水セメント比 41%) の表面からの塩化物イオン濃度も併せて示す¹⁰⁾。供試体 4 のコンクリート中の塩化物イオン濃度は、深さ 0~1 cm で 30.2 kg/m³, 1~2 cm で 2.0 kg/m³ であり、境界面からの深さが 1.5 cm までの区間に関しては、塩害地区で 10~15 年屋外暴露されたコンクリートを超えている。このことから、今回実施した複合サイクル試験では、境界面から 1.5 cm の深さに関しては、塩害地区に 10~15 年暴露した腐食環境に相当すると推察される。

4. ま と め

本検討により、埋込み接合部の耐久性に関して、以下の知見が得られた。

- 1) シーリング材がなく、塗装がコンクリート中に埋め込まれていない条件では、境界部からコンクリートの内部にかけて鋼板が激しく腐食することが確認された。埋込み接合では、コンクリートと鋼板との境界部が腐食耐久性上の弱点になると考えられる。
- 2) 鋼とコンクリートとの境界部が腐食すると、錆の膨張によりコンクリートと鋼板との間に空隙ができ、接合部に劣化因子が浸入しやすくなるため、特に激しい腐食となり、板厚の減少量が大きくなると推察される。
- 3) 塗装をコンクリート内部にある程度埋め込むことで境界部の急激な腐食を抑制できる。ただし、シーリング材がない場合は、コンクリートと鋼材の付着の有無、プライマーの有無、塗装の埋込み深さにかかわらず、コンクリート内部の鋼材は腐食する場合がある。
- 4) シーリング材は水や塩化物イオンなどの劣化要因を遮断する効果が高く、埋込み接合の境界部およびコンクリート内部の腐食をともに防止できることが確認された。シーリング材を設置することで、埋込み接合部の腐食耐久性は大きく向上すると推察される。
- 5) 波形鋼板ウェブの塗装の塗替えなどで、鋼とコンクリートとの境界部の塗装が不十分となる可能性が考えられるが、境界部にシーリング材を施すことにより腐食耐久性を確保することが可能と考えられる。

謝 辞 本報告は、(社)プレストレスト・コンクリート建設業協会と旧日本道路公団試験研究所(現、中日本高速道路(株)中央研究所)との共同研究(名称:複合構造橋梁の維持管理に関する共同研究)の成果の一部をまとめたものである。文末ながら、筆者以外の各委員*およびご協力いただいた関係各位に御礼申し上げます。
*宇津木一弘, 長田光司, 紫桃孝一郎, 白谷宏司, 鈴木永之, 高橋 功, 武知 勉, 立神久雄, 辻 裕治, 中村定明, 永元直樹, 本荘清司, 溝江慶久, 谷中 聡
(敬称略 五十音順)

参 考 文 献

- 1) プレストレストコンクリート技術協会: 複合橋設計施工規準, 技報堂出版, 2005.11
- 2) 近藤昌泰・清水洋一・小林謙一・服部政昭: 波形鋼板ウェブPC箱桁橋新開橋の設計と施工, 橋梁と基礎, Vol. 28, No. 9, pp. 13~20, 1994.9
- 3) 石黒 互・村田嘉宏・須合孝雄: 松の木7号橋(銀山御幸橋)の

設計と施工, プレストレストコンクリート, Vol. 38, No. 5, pp. 5~14, 1996.9

- 4) 水口和之・芦塚憲一郎・古田公夫・大浦 隆・滝 憲司・加藤卓也: 本谷橋の設計と施工, 橋梁と基礎, Vol. 32, No. 9, pp. 2~10, 1998.9
- 5) 鈴木永之・紫桃孝一郎・桜田道博・立神久雄: 波形鋼板ウェブ橋におけるコンクリート床版接合部の横方向性状, コンクリート工学論文集, Vol. 15, No. 1, 2004.1
- 6) 竹下 明・依田照彦ほか: 波形鋼板ウェブを有するI形断面合成桁の埋込み接合部の疲労実験, 土木学会論文集, No. 668, I-54, 2001.1
- 7) 中州啓太・依田照彦ほか: 鋼板孔のずれ止めを用いた波形鋼板ウェブを持つ合成桁の面外曲げ挙動に関する研究, 土木学会論文集, No. 647, I-51, 2000.4
- 8) 貝沼重信・細見直史・金 仁泰・伊藤義人: 鋼構造部材のコンクリート境界部における経時的な腐食挙動に関する研究, 土木学会論文集, No. 780, I-70, 2005.1
- 9) 藤原 博・田原芳雄: 鋼橋塗装の長期防食性能の評価に関する研究, 土木学会論文集, No. 570, I-40, 1997.7
- 10) 横山和昭・大橋 岳・松田哲夫・青山實伸: 塩害環境下のコンクリート橋に適用した塩害対策の追跡調査, コンクリート工学, Vol. 42, No. 3, 2004.3

お知らせ

第22回 材料・構造信頼性シンポジウム講演募集

主催:(社)日本材料学会

協賛:(社)日本コンクリート工学協会 他

1. 期 日: 2006年12月5日(火), 6日(水)
2. 場 所: 東京大学山上会館
〒113-8654 東京都文京区本郷7-3-1

3. 講演募集分野

A. 材料信頼性, B. 構造信頼性, C. リスク・マネジメント, D. 品質管理, E. 実機・実製品の信頼性保証, F. データベース・データ解析, G. 地震・応答解析, H. 防災基盤技術, I. 災害・事故解析, J. LCA・管理計画, K. 損傷検査・管理技術, L. 信頼性・社会基盤技術, M. 航空宇宙構造物の信頼性, N. 信頼性理論, O. 不規則振動解析, P. その他

4. 講演申込締切: 2006年9月15日(金)

5. 講演原稿締切: 2006年10月27日(金)

6. 参加登録料

- (1) 会 員: 3000円
- (2) 非会員: 5000円
- (3) 学生会員: 1000円
- (4) 学生非会員: 2000円

7. 講演論文集

会員: 3000円, 非会員: 5000円, 学生: 1000円

8. 申込み・問合せ先:

愛知大学工学部機械工学科 桂 三佳

〒790-8577 愛媛県松山市文京町3

FAX: 089-927-9734

E-mail: sympo2006@zairiki.me.ehime-u.ac.jp

9. そ の 他

信頼性工学部門委員会ホームページ (<http://www.sinrai.jsms.jp/index.html>)