平 炉 の 自 動 制 御

—— 昭和 32 年 2 月 19 日 特別講演 ——

日本鋼管株式会社 阪 本 祝

要旨：一昨年平炉工場に 120 t 平炉 3 基を新設した。コークス炉ガスの昇圧，余熱ボイラ蒸気による重油の噴霧を行うとともに，平炉自動制御を全面的に採用した。天井温度による燃料制御，燃料および蓄熱室の変更制御および炉内圧制御との 3 方式であるが，その特異点は，天井温度制御のために全入熱量計を用いて，1) コークス炉ガスと重油の比例制御とともに空気比例制御を行う，2) 変更時間を短縮するために変更時には煙道のベーンの開度を大きくし，送風量を増大する。3) 余熱ボイラ排風機後にベーンコントローラを使用した。4) 蓄熱室温度差指示を温度目盛とした。5) 計器の感度，確度を確保するために電子管型式を全面的に採用した。その大要と効果について記述した。

I は し が き

当所は昨 31 年 120 t 平炉 3 基を新設し，炉体に各種の改良および新しい施設を行うとともに，コークス炉ガスの昇圧，重油の蒸気噴霧を行つた。これとともに全面的に電子管式自動制御方式¹⁾を採用したのでその概要を紹介することとした。

II 平炉自動制御の現況

わが国で自動制御を平炉に始めて採用したのは，昭和 12 年頃炉内圧制御を行つた。しかし他の自動制御とともに戦時中，中断された。これは総て輸入品であつたこと，計器取扱いに不慣れであつたこと，国内計器メーカーも軍需に追われてこの種工業方面へ進出する余地がなかつたためと考えられる。この間燃料転換（重油から発生炉ガスへ）も大きい原因の一つであろう。戦後は昭和 24 年 U.S. Steel の Hays, Meload 両氏等の来朝によつて鉄鋼業界の熱管理の技術の向上と相まつて計測に関する研究が盛んになり，指示計，記録計の取付けから漸次自動制御へと移行した。戦後の自動制御も炉内圧制御から始められたようである。ソ連の文献²⁾によれば，1951 年 1 月現在米国の製鋼能力の 78% を占める 735 基の内

燃料—空気比率制御を持つ炉	145 基	19.7%
蓄熱室，燃料切替制御	138	18.8%
天井温度制御	246	33.5%
炉内圧制御	566	77.0%

で炉内圧制御を有するものが圧倒的に多い。英国では完全自動制御は 10%，西独では遠方操作が多いという。ソ連では平炉鋼の 87% が自動制御による炉で製造され

ている。1940 年代の後半には自動制御炉でなければ新設を許可しないと法律で決めた。1955 年は 4,520 万 t の製鋼高の 90% はこれによると発表している。欧米の鉄鋼生産の拡大がこの後に続行されているから上記数字よりも遙かに増大していると推定される。ひるがえつてわが国平炉では全基数の内完全自動制御を採用しているものは約 50% と推定されるが改造，新設を機会に漸次増加するであろう。

III 平炉の自動制御方式

平炉製鋼は屑鉄，銑鉄，石灰石等を装入して溶解，精煉して出鋼する断続作業であつて，その精煉過程における因子の変動が大きくかつ高温度であるからまだ未解決の問題が種々残っている。ガス発生炉ガスから重油または他の液体燃料に逐次転換されたことは自動制御のために大いに利益となつた。当所の方式は下記の通り三大別することができる。また制御系統を第 1 図に示す。

1. 天井温度による燃焼制御
2. 燃料および蓄熱室の変更制御
3. 炉内圧制御

IV 天井温度による燃焼制御

平炉の天井は大天井，小天井とからなるが長さ幅ともに大きいから温度分布は相当に甚だしいので温度の検出端の選択が大切である。中央，大天井の左右，または中央，左右の 3 個所を検出するなどがあるが左右二点の検出が一般的である。いずれかの高温側温度で，燃料，燃焼用空気，噴霧用蒸気を比例制御して一定温度に保たせるものである。

第1図 平炉自動制御系統

Ⅳ.1 天井温度制御

第1図に示すごとく2個の輻射発信器が炉体裏側から天井中心線の近くの温度を検出し、電子管式セレクターで自動的に高温側が調節計に接続される。左右温度が接近すると過度の切替を頻繁に行いスイッチの故障が考えられるのでロッキングリレーを入れて15秒毎に1回接続するようになっている。記録調節計の温度が設定点と等しくない時は、その偏差に比例した圧力が調節計のインデックス作動機構に加えられる。しかしニューマチックリミッターによつて一定以上の圧力が上記インデックスに加わらぬようになっているから天井温度が設定点に達するまでは全入熱量調節計は定値制御を行い、天井温度が設定点に達して始めて天井温度からの指令が全入熱量調節計に伝えられる。これは平炉作業で、出鋼後の炉内温度の低下と装入期から熔解初期にかけては炉体の昇熱と冷屑鉄加熱のために吸熱され炉内温度の上昇が少ないから上記機構を持たないと燃料を供給する方向へのみ作動し徒らに不完全燃焼を生ずるからである。

Ⅳ.2 重油流量制御

発信器にはロータリーメータ型の面積式流量計を用い、バイパス・アセンブリーを有し、積算は5秒間隔

で行う。作動については後記する。

Ⅳ.3 コークス炉ガス(C-ガス)流量制御

オリフィスによる差圧をシングル沈鐘式差圧電送器にうけて記録調節計に導く。作動方式は後記する。

Ⅳ.4 蒸気流量制御

重油噴霧用蒸気はオリフィスの差圧を浮子式差圧電送器にうけて記録調節計に導く。蒸気流量と設定値との差に相当した圧力によつて調節弁を作動させて定値制御を行い、また重油流量と比例制御を行うときは切替えスイッチの操作により調節計内の比例設定器によつて次ぎの演算を行わせるようになっている。

$$Q_s = K + \xi Q_0$$

Q_s = 蒸気流量(kg/h) K = 蒸気流量設定量(kg/h)

Q_0 = 重油流量(kg/h) ξ = 蒸気流量/重油流量の比

Ⅳ.5 空気流量制御

重油燃焼用空気と蒸気と同様シングル沈鐘式差圧電送器を経て記録調節計に送り記録と同時に重油およびC-ガスとの流量比例制御を行う。すなわち調節計の比例設定器内で次ぎの演算を行い、その指令によつて空気管バタフライバルブの開閉操作を行う。

$$Q_A = \alpha Q_0 + \beta Q_G$$

α = 空気/重油の比

β = 空気/C-ガス

Q_A = 空気流量(Nm³/h) Q_C = C-ガス流量(Nm³/h)

なおバイパスアセンブリとバタフライバルブとの中間にある電磁三方弁で変更時中、バタフライバルブを全開して変更時に炉および蓄熱室内にある排ガスの逸出を迅速にするようになっている。

IV.6 全入熱量制御

本平炉では燃料として重油およびC-ガスを用いるので両者の熱量和を全入熱量記録調節計に導きこの指令によつてそれぞれの燃料を制御し燃焼用空気のプロ比制御を行うものである。すなわち重油流量の発熱量倍した値とC-ガス流量の発熱量倍した値とが平衡するように全入熱量計のフィードバック回路を作っているから指針は

$$Q_{全} = \gamma Q_0 + q Q_C$$

γ = 重油発熱量(kcal/kg),

q = C-ガス発熱量(kcal/m³)

で全入熱量を指示する。

全入熱量調節計による重油並びにC-ガスの調節は次のように行われる。全入熱量へのインデックスセット量が大きい時は重油流量は定値制御で全入熱量のインデックスセットと指針との偏差によつてC-ガスを調節する。

C-ガスが次第に下つてある値に達するとC-ガス流量は定値制御となり全入熱量計からの制御は重油流量のみとなる。すなわち、重油計はインデックスとともに動き、インデックスより少し上に取付けられた常時開いた接点があり、C-ガス計にはインデックスとともに動きインデックスより少し下に取り付けられて常時閉じた接点がある。従つて温度に達すると燃料の流入量を減少させるようにバタフライバルブを作動させる。この場合重油、C-ガスが同時に制限されるのではなく、C-ガスがまず制限され、それが一定値に達した時に定値制御となる、さらに温度が高い時には重油を制限する。逆に炉内温度が高い時には、これが反対になり、重油の最大一定量の定値制御を行つてからC-

ガスが増す。すなわち重油では上限が、C-ガスでは下限が、また全入熱量では上限がそれぞれ定値できる。平炉作業では装入期および熔解初期にはC-ガスを重油よりも多くし精煉期には重油専焼を行うから、この制御形式を必要とする。この関係を全熱量で表わせば第2図となる。

IV.6 酸素流量制御

酸素流量を差圧電送器により記録調節計に送り、定値制御で設定値になるようにバルブを作動させる。酸素は定値制御で酸素量を空気量に加算して空気量を調節する。

V 燃料および蓄熱室変更制御

平炉の炉内温度は1,700°Cに達するので蓄熱室で燃焼用空気の前熱を行うのであるが、蓄熱室の温度の差異が甚だしいと蓄熱室変更直後の前熱空気の温度差が大となり燃焼温度が変化するので装入物の熔解に不均衡を生じ精煉上にも悪影響を与える。また蓄熱室に入る排ガス温度が高いと蓄熱室の煉瓦を、炉内燃焼温度が高ければ炉体各部の煉瓦を熔損するから、これを防止する目的で一定のプログラムに従つて順序正しく、正確にかつ迅速に自動的に燃料、蒸気、空気および蓄熱室変更弁の変更を行わなければならない。

V.1 自動変更の要素

自動変更は一般に行われているように、最大時間、最小時間、最高温度、温度差の4要素によつて自動変更指令が出される。変更指令は一定プログラムに従つて行われるが、相互作用の間隔は遅延タイマーの設定で行う。

a) 最大時間——蓄熱室の個々の温度または温度差が設定値に達しなくともタイマーで設定した時間に達すると自動的に変更が行われる。時間範囲は0~30分である。

b) 最小時間——この設定時間内(0~15分)では蓄熱室温度および温度差が設定値に達しても変更が行われない。

c) 最高温度——左右個々の蓄熱室の記録温度計の温度が設定値に達すると(a), b)両時間の内で)変更指令が発せられる。この設定温度を最高温度という。

d) 温度差——左右個々の蓄熱室温度計の指示値は温度差計に温度差をもつて指示され、この温度差が設定範囲より大きくなると変更指令が出る。一般には温度差はmV指示計が用いられるかまたは指示をしない。

d) その他——ブザーの吹鳴によつて変更が始まり、変更プログラムは遅延タイマーの設定で時間を変

第2図 天井温度と重油、Cガス調節の関係

化させることができる。計器盤はオルガン型で、記録計、調節計および切替確認用点灯ランプ等は垂直盤面に、操作スイッチ、ハンドル類に傾斜デスクに取付けている。その配置を第3図に示す。また系統図は第1図である。

第3図 中央計器盤部品配置

V.2 自動変更作動順序

第4図に示す変更プログラムに従って変更を行い、その順序は次のとおりである。変更時期に達したことを知らせるために左右蓄熱室の温度差、最高温度、最小、最大タイマーの組合せ方は、まず最小タイマーで設定した時間になるまでは温度差、最高温度が設定点に達しても変更は開始しせず、最小時間を経過した後には最高温度、温度差が設定点に達して始めて指令を発する。

最大タイマーの設定時間を経過しても温度差および最高温度が設定点に達しない時は最大タイマーの設定点において指令を発する。変更指令が発せられると、第4図によつてブザーが鳴りタイマー t_1 が作動し、この規定時間経過後使用中のバーナ側の重油、C-ガス、助燃用酸素の切替用電磁三方弁が閉まり始め、それぞれの切替えが完了すると同時に弁に設置したリミットスイッチが働らきブザーが止まるとともに、ブローノックス弁の切替を行う。この時、タイマー t_2 が働らきその設定時間を経過すると蒸気弁が切替つて反対側のバーナから蒸気が噴出する。さらにブローノックス弁が切替ると同時にタイマー t_3 が働らき、この設定時間が経過すると反対側の重油、C-ガス、酸素の弁が開いて燃焼が開始して変更が終了する。変更中には燃料遮断により炉内温度が低下するから天井温度調節計は

第4図 自動変更プログラム

燃料を増加するように指令するので変更直後に燃料が瞬間的に多く出て不完全燃焼をする場合がある。これを防ぐためにこの間調節計の作動はタイマー t_3 の設定時間内だけ停止され、調節弁は変更前の位置に固定し変更による擾乱が調節計に入らないようにしてある。変更指令が自動的に出されない前に変更を行う場合があれば押ボタンによつて自動変更と同じ順序と作動で変更ができる。また完全手働とすることも可能である。

V.2 蓄熱室温度測定

蓄熱室の温度は熱電推式輻射温度計を用い、格子積煉瓦表面のなるべく広い範囲の平均温度をうるために発信器は蓄熱室後壁面上部に設置した。試験の結果⁹⁾ これによる格子積温度分布は熱電対温度計によつた場合と大差がなく、上昇道の排ガスおよび予熱空気温度は蓄熱室の温度と同一傾向を示す、また蓄熱室変更指令は最高温度 1,350°C、温度差 150°C に設定した場合に 10 分、7 分の設定でも最大タイマーによつて指令を出していることが明らかになった。

VI 炉内圧制御

炉内圧制御は一般検出装置と同様に装入口のシールレベルで $\pm 0\text{mmHg}_2\text{O}$ となる様に大気圧との差圧をシングル沈鐘式差圧電送器を経て記録調節計に導きこの指令によつて余熱ボイラーの誘引排風機後のベーンコントローラーを制御する方式である。また直通煙道ダンパーの制御も可能として余熱ボイラー手入れ休止にも支障のないようにした。前記のごとく変更時の炉内排ガスを迅速に排出させて変更時間を短縮するために、一般には煙道ベーンまたはダンパーの開度を固定して変更前の性能にして置くものを逆に開度を大にした。このために炉内圧と低下するがこれを補うために燃焼用空気弁の開度を増して送風量を多くすることとした点が新しいものである。

炉内圧制御系の時間遅れを主としてインディシアル応答および周波数応答の試験⁴⁾ を行つたが現状で一応良好な制御をしている。然し安定度を害さないで応答時間を早くすること、ポジション付ダイヤフラム弁の圧力上昇時の時定数を少なくすればさらに制御が良くなることが判明した。よつて調節計にレイト動作を附加して急激な大きい外乱に対して希望を満足することができ、また後者に対しては供給空気不足を緩和するためにポジション入口にダイヤフラム室に相当するタンクを設けて好結果を納めた。

以上平炉の自動制御の概要を記述した。この外に附帯設備として重油の温度および圧力制御と C- ガス昇圧機のサージング防止等があるが普通のものと大差がないから省略した。

VII 故障状況

本自動制御稼働以来 8 カ月間の故障集計⁹⁾ をみると第 1 表のごとく天井温度計の故障が計測器中では最も多く、他に電気回路の部品および電磁弁などである。しかし改良を加えているので漸次減少している。

第 1 表 故障原因別割合

故 障 個 所	故障率
燃 焼 制 御	
測定偏差スライド抵抗	20.0%
ポ ジ シ ョ ナ ー	12.0
バ ワ シ リ ン ダ ー	2.7
そ の 他	6.7
計	41.4
自 動 変 更 制 御	
切替ネットスイッチ	17.3
タ イ マ ー	13.3
切替弁用電磁弁	10.7
変更回路マイクロスイッチ	6.7
変更回路ロッキングリレー	5.3
そ の 他	5.3
計	58.6
合 計	100.0

VIII 効 果

ほぼ同一容量の手働操業の炉と比較すると、旧平炉の製鋼時間、8°-07' に対し 7°-45' と減少しておる。また煉瓦原単位は 18.9kg/t から 14.9kg/t と減少し、燃料原単位は $1,000 \times 10^3 \text{kcal/t}$ から $800 \times 10^3 \text{kcal/t}$ と大幅な減少を示している。これは同時に炉体の新設計および改造等を行つているから自自動制御のみによるものとは断定できないがその効果に対して自動制御が大きな役割りを占めていることは認められるところである。

本篇執筆に当り会社上司各位の許可と御指導をいただいたことに対しまた直接の集計および試験にたづさわつた滝沢、山本両君に対し厚く感謝するものである。

文 献

- 1) 日本鋼管技報 No. 8 1 月 (1957).
- 2) スタリ (ソ連) 9 月 (1956).
- 3) 鉄鋼共同研究会, 熱経済部会, 計測分科会資料, (計分 6~20).
- 4) 同上資料 (計分 7~6).
- 5) 同上資料 (計分 7~9).

Automatic Control of Open Hearthes

by Hajime Sakamoto

(Nippon Steel Tube & Pipe Co.)

SYNOPSIS:—Three 120t open hearthes were newly installed in our works last year. In these new plants, automatic process control was wholly adopted with increasing coke oven gas and spraying fuel oil by the steam from a waste heat boiler.

The characteristics of this control are as follows:

- 1) A calorimeter is used which measures the total heat of input for the temperature control of the hearth ceiling,
- 2) Air proportional control is adopted with the proportional control of fuel oil to coke oven gas,
- 3) The electronic tube type instruments are wholly accepted to ensure the sensitivity and accuracy and etc.

On this article, the outline of the above and its effects are described.

第4回研究映画会

三菱化成工業株式会社の御協力により、下記のとおり盛会裡に映画会が行われた。

日 時 3月29日(金) 午後1時30分より

会 場 日本鉱業会講堂

映 画 「鋳物の技術」「ボイラー用水」3巻

この映画終了後「ボイラー用水」について、三菱化成工業、片岡武敦氏の講演が行われた。

見学会

日本石油精製株式会社および日本石油株式会社の御協力により、日本石油精製横浜製油所の流動接触分解装置(F.C.C.)などの見学が下記により行われた。

日 時 6月4日(火) 午後1時30分より

場 所 日本石油精製横浜製油所